



Монтаж кровли из металлочерепицы для стропильной системы, которая устроена с шагом 90 см, начинается с обустройства обрешетки. Доски для обрешетки выбирают обрезные. Первой набивают карнизную доску, которая выводится четко горизонтально. За ней на расстоянии в 30 см набивают первую доску обрешетки. Все следующие планки обрешетки набивают с расстоянием в 35 см.

Шаг обрешетки проверяют через каждые четыре ряда. Укладка металлочерепицы является делом нелегким. Ошибетесь с установкой карнизной доски, придется переустанавливать всю обрешетку. На карнизную доску прикрепляют водосточные крюки. Листы черепицы настилают и справа налево, и наоборот, как вам будет удобнее. Если укладывать справа налево, то каждый следующий лист нужно накладывать на предыдущий. При работе слева направо каждый следующий лист подсовывают под предыдущий. Чтобы обеспечить правильную установку листов, их сначала прикручивают саморезами через несколько рядов, затем вкручивают все остальные саморезы и далее крепят завершающий стыковочный ряд.

Для стыковки нескольких листов нужно выполнить такие правила монтажа металлочерепицы: состыковывают пару листов по рядам, а к ним пристыковывают два следующих листа. Иной вариант, когда состыковывают нижние листы по волнам, а после к ним пристыковывают верхние. Дерево позволяет создать в доме ощущения уюта. Так, [стенные панели из дерева](#), деревянные пилястры, буазери смотрятся великолепно в любом помещении. Кроме

того, дерево - это экологичный и безопасный для здоровья материал, что является немаловажным преимуществом.