



При установке межкомнатных перегородок необходимо учитывать ряд важных деталей и, в первую очередь, точное соблюдение размера проема, а также наличие пространства, куда будут разъезжаться створки.

В большинстве, случаев перегородки изготавливаются по индивидуальным заказам владельцев квартир, что подразумевает выполнение заказов на достаточно высоком качественном уровне.

Межкомнатные перегородки представляют собой ажурные подвесные конструкции. Вес одного квадратного метра перегородки, в среднем, составляет около 50 кг. Вся масса конструкции равномерно передается через направляющую шину на стену, если перегородка движется по направляющим, которые закреплены на ней. Как известно, в результате ремонтных работ образуется большое количество строительного мусора, с утилизацией которого возникают проблемы. В этом случае можно воспользоваться услугами, компании <http://www.ros-uborka.ru/uborka-kvartir/> , которая специализируется на уборке помещений.

Самый оптимальный вариант – это монтаж перегородок на монолитные или кирпичные стены, что позволяет отказаться от установки дополнительных деталей усиления. Если же перегородки монтируются в гипсокартонных или деревянных проемах, то для этого понадобится установка металлического каркаса, который крепится к несущим конструкциям, либо потолочным перекрытиям. Крепежные профили и обшивку проема устанавливают после сборки каркаса. Не рекомендуется использовать для работ с гипсокартоном оцинкованные профили, ввиду их небольшого сечения.